佛山诚通纸业锅炉环保节能减排项目成功试运行

本刊讯 2013年4月9日，佛山诚通纸业有限公司100 t/h循环流化床锅炉环保节能减排项目经环保部门检测，各项环保指标符合标准，正式投入试运行。

该项目总投资约2600万元，是在保持热电线原有2台6000 kW/h汽轮机发电机组不变的情况下，新建一台100 t/h的循环流化床锅炉及其配套辅机及烟气处理系统，以替代原有的2台50 t/h链条锅炉。项目严格按照正常的工期开展建设，2012年6月9日钻桩开工，8月22日锅炉基础及控制室地基混凝土浇注开始，9月5日开始锅炉的安装工作，2013年3月25日成功试运行，历经10个月的艰辛努力，如期达到了预定目标。

新锅炉投入运行后烟气各污染物排放指标均满足广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》（DB44 /612—2009）实行第三时段限值的要求。烟气

中的二氧化硫、氮氧化物及烟尘的排放量均比目前减少50% 以上。投产后，可节约标煤3200 t/a，节约总成本660万元 /a。